



III – Inwestycja

III.II – Inwestycja marzeń

Budowa Boiska sportowego przy szkole Jabłonna

W dniu 24.08.2009 została podpisana z Wykonawcą – Firmą Speed Sport Sp. z o.o. z Warszawy umowa na wykonanie kompleksu boisk sportowych w miejscowości Jabłonna. Zadanie ma zostać wykonane do dnia 20.05.2010 r.

W RAMACH PROJEKTU PLANUJE SIĘ WYBUDOWANIE Boiska do piłki nożnej, Boiska do piłki ręcznej, Boiska do piłki siatkowej i Boiska do koszykówki, Boiska do piłki plażowej. Za całość prac Gmina Rakoniewice zapłaci 1.153.511,56 zł

CHARAKTERYSTYKA BOISK

BOISKO MULTISPORTOWE pokryte zostanie nawierzchnią poliuretanową gumową o grubości warstwy 16mm. Nawierzchnia składa się z warstwy górnej wykonanej z granulatu EPDM (gr.8 mm) oraz warstwy dolnej wykonanej z granulatu SBR (gr. 8mm) o granulacji 1-4mm., połączonej lepiszczem poliuretanowym. Dwuwarstwowy system układa się na warstwie elastycznej o grubości 35mm. Wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU. Cały system jest zamontowany na podbudowie z tłuczni: dolna warstwa tłuczni 0-31,5mm gr. 10cm, górna warstwa tłuczni 0-4mm gr. 5cm, ułożonym na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm. Wokół boiska wykonana zostanie bieżnia – 4 tory, bieżnia 60m – 4 tory, bieżnia ze skocznią w dal /9m x 2,75/ Całość kompleksu /78m x 34m/.

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ o wymiarach /64M X 108M/ będzie miało nawierzchnię trawiastą do pielęgnacji której zakupiona zostanie deszczownia przenośna, oraz kosiarką do trawy.

BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ o wymiarach 8,0m x 16,0m wypełnione zostanie piaskiem o grubości warstwy 50cm, na zewnątrz ułożone zostanie obrzeże trawnikowe, zewnętrzne wymiary boiska wynosić będą 24,0m x 14,0m.

CAŁY KOMPLEKS ZOSTANIE OGRODZONY SIATKĄ OGRODZENIOWĄ. Z BOISKA KORZYSTAĆ BĘDĄ MIESZKAŃCY JABŁONNY ORAZ PRZYLEGLYCH WSI.